


## Bauteildatenblatt

### 1 Darstellung und Aufbau

	<b>Hersteller</b>	Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH
	<b>Typ</b>	SI 315
	<b>Material</b>	TSP-SILIKON
	<b>Eckausbildung</b>	geklinkt
<b>Falzhöhe</b> <b>Nutbreite</b> <b>Nuttiefe</b> <b>Anschlagluft</b>	<b>Verwendung</b>	Haustürdichtung  <b>Klassifizierung nach EN 12365</b> W 4 4 5 7 6
Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001: 2000		

### 2 Hinweise zur Verarbeitung

Die Verarbeitungshinweise und Produktdokumentationen der Hersteller sind zu beachten.

<b>Einbau des Dichtprofils</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichtung beim Einbau nicht überdehnen / nicht stauchen.</li> <li>- Auf korrekte Einbautiefe ist zu achten.</li> <li>- Die Dichtungsstöße sind spaltfrei auszuführen.</li> <li>- Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen sein.</li> <li>- Im Stulpbereich ist eine geeignete Lösung vorzusehen.</li> <li>- Der Dichtungsstoß ist oben auszuführen.</li> </ul>
<b>Eckausbildungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Eckausbildung ist spaltfrei auszuführen.</li> <li>- Es dürfen keine Materialanhäufungen in den Ecken verbleiben</li> <li>- Bei geklinkter Ausführung darf die Dichtung nicht vollständig durchtrennt werden.</li> <li>- Die Empfehlungen des Herstellers hinsichtlich der Profilgeometrie und der zu verwendenden Werkzeuge sind zu beachten.</li> </ul>

### 3 Werkseigene Produktionskontrolle

<b>Wareneingangskontrolle</b>	Kontrolle: <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Lieferpapiere der eingegangenen Waren mit den Bestellangaben</li> <li>- der Ware auf ordnungsgemäßen Anlieferungszustand</li> </ul>
<b>Produktionskontrolle</b>	Ständige Überwachung und Überprüfung der Dichtungen auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>- korrekten Einbau und Passung</li> <li>- fachgerechte Eckausbildung entsprechend Systembeschreibung</li> <li>- Dichtung umlaufend ohne Spalt</li> </ul>
<b>Kontrolle des Fertigproduktes</b>	Kontrolle der: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funktionsfähigkeit des Fertigprodukts</li> <li>- Bedienbarkeit</li> </ul>
<b>Kontrolle der fachgerechten Verpackung und Lagerung</b>	Die Lagerung der Dichtprofile erfolgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- trocken, sauber und vor Witterung geschützt bei normaler Temperatur in einer Produktionshalle</li> </ul>